

## CONTRAT

### NOUVEAU RANGEMENT COMMUNAUTAIRE

430, rue de l'Église  
Saint-Étienne-de-Beauharnois

#### **Description du projet**

---

Le projet consiste à bâtir un abri pour rangement et pour l'organisation d'évènement sur l'emplacement de l'ancien bâtiment communautaire situé au 430 rue de l'Église à St-Étienne-de-Beauharnois au Québec.

#### **Plans et Devis**

---

Il est primordial de se baser sur les instructions aux plans, puisque aucun devis descriptif n'est élaboré. Aucun travaux relié à l'électricité et la plomberie du bâtiment sera fait par l'entrepreneur général, ces travaux seront exécutés par la municipalité de St-Étienne-de-Beauharnois. Pour la liste des matériaux, se baser sur les plans émis pour construction et se conformer sur les exigences suivantes :

1. Béton de 15 MPa de résistance en compression.
2. Pour les éléments de charpente, utiliser du bois tendre (SPF) de catégorie no.2 au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), marqués S-DRY et ayant une teneur en humidité maximale de 19%, voir dimension sur les plans.
3. Contreplaqué de bois tendre ayant en humidité maximale 15% au moment de l'installation.
4. Isolant rigide ayant un facteur « R » de 5 par pouce, voir épaisseur sur les plans.
5. Isolant en natte ayant un facteur « R » de 3.5 par pouce, voir épaisseur sur les plans.
6. Porte de garage en acier isolée de couleur blanc, voir dimension sur les plans.
7. Porte d'entrée en acier isolée de couleur blanc, voir dimension sur les plans.
8. Fenêtre en PVC de couleur blanc, voir dimension sur les plans.

---

Suite à l'ouverture des soumissions à la séance du conseil du 11 novembre 2014, Les Constructions Bruno Bécharde sont les plus bas soumissionnaires.

En conséquence il est proposé par : Mme Lisette Montpetit  
appuyé par : M. Michel Mercier

et résolu unanimement

Que le contrat pour la construction du rangement des loisirs soit octroyé à Les Constructions Bruno Bécharde au coût de \$67,260.38 taxes comprises et que les travaux soient exécutés.

Adopté